



CLIENT : ADIS
26 Allée de la Guinguette BP 63
07205 AUBENAS CEDEX



PROJET : EHPAD
VRD CONSTRUCTION EHPAD DE 84 lits
chemin de raval y 26200 MONTE LIMAR
TRAVAUX : 950 K€ H.T.
PERIODE : Février 2012 à décembre 2013



Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l'environnement."

AUDIGIER TP

SARL au capital de 16 000 Euros - RCS Romans B 400 074 100

Tél : **04 75 00 02 95** – Fax : 04 75 01 71 90 - contact@audigier-tp.com – <http://www.audigier-tp.com>

N°TVA FR 87 400074100 - SIRET 40007410000027 – APE 4312A



CLIENT
ADIS



PROJET
EHPAD LA MANOUDIÈRE

Terrassements généraux :

Nettoyage, terrassement en déblais (8580 m³), découpe chaussée (40 ml), démolition au BRH-marteau piqueur (110 m³), Déboisement (40 U), évacuation (6330 m³), géotextile (7135 m²), enrochement (150 m³) essai plaque (20 U)

Couche de fondation :

Grave 0/80 (4 400 m³), 0/31.5 (700 m³)

Couche de base- revêtement surface :

0/31.5 (3740 m²), Grave bitume (470 m²), couche accrochage à l'émulsion (3 640 m²), enrobé (3600 m²), béton désactivé (690 m²)

Bordures :

T2 (990 ml), P1 ((725 ml), CS2 (300 ml), CC2 10 ml), I3 (35 ml)

Marquages :

Bande stop, passage protégé, bande (38 ml), stationnement (400 ml)

Fourniture et pose panneaux (21 U), fourniture et mise en place mobilier urbain, remise à la cote BAC, regard visite, chambre télécom (85 U)

Collecteurs :

Béton BA 135 A diam 300 (135 ml), diam 400 (40 ml), PVC CR8 diam 200 (230ml), manchons scellement PVC diam 200 (56 U), PVC CR8 diam 200 (180 ml) 250 (145 ml), 315 (95 ml), manchons scellement (85 U)

Regards de visite :

Diam 1000 (34 U), sur profondeur 85 dm), tampon à charnière (31 U), regard béton diam 850 (10 U), diam 600 (60 U), diam 700 (10 U) tampon, fonte (56 U), plan récolement,

Bassin rétention :

Terrassements (3850 m³), évacuation (3850 m³), enrochement (30 m³), séparateur hydrocarbure, ouvrage de fuite en rampe d'accès

Canalisations :

fonte diam 150 (130 ml), PEHD 16 bars diam 48/63 mm (10 ml), robinets vanne (3 U), bouche à clé (2 U), joint de démontage (6 U).Branchements particulier arrosage espaces verts, réseau basse tension (405 ml), communications (420 ml), éclairage public (485 ml), espaces verts (465 m³) + plantation (47 U), terre végétale (1476 m³), engazonnement (6900 m²), arrosage automatique.

Réseau d'assainissement eaux usées : 2 pompes, épreuve étanchéité, Clôture (340 ml) portail