



CLIENT : DAAF SARL

Zone du Meyrol
Avenue de la Feuillade

PROJET : LOTISSEMENT LES PLATANES 1

Terrassement et Réseaux Hydrauliques du lotissement

TRAVAUX : 274 K€ H.T.

PERIODE : mai à décembre 2015



„Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l'environnement.“

AUDIGIER TP

SARL au capital de 16 000 Euros - RCS Romans B 400 074 100

Tél : **04 75 00 02 95** – Fax : 04 75 01 71 90 - contact@audigier-tp.com – <http://www.audigier-tp.com>

N°TVA FR 87 400074100 - SIRET 40007410000027 – APE 4312A



CLIENT
DAAF

PROJET
ESPELUCHE LES PLATANES

Terrassements généraux : terrassement en terrain ordinaire (2 200 m²), Evacuation déblais (1 700 m³), Terrassement bassin de rétention (1 613 m³), nivellement fond de forme (4 860 m²).

Démolition de de chaussée et trottoir : (5 m²)

Couche de fondation en tout venant : grave 0/80 (1 470m³), Galets pour bassin de rétention (713 m³).

Terrassement en tranchée : Réseaux EU, EP, AEP, irrigation (2 334 ml) ; Blindage tranchée (38 ml)

Couche de fondation et remblaiement tranchée : grave 0/10 (1 643 ml). Grave 0/80 (1011m³).

Bordures : A2 (137 ml), T2 (187 ml), P1 (74 ml), Grille avaloir type T2 (4 U)

Maçonnerie : Dalle technique en béton (53 m²), Fondation de murette (492 ml). Béton pour massif (5 m³)

Réfection de chaussé en enrobé : 5 ml

Conteneurs semi enterrés : 3 unités

Regards : regard compteur (22 U), regard circulaire Ø1000 (1 U), Regard de visite Ø800 (17U), tampon fonte (17 U), tampon fonte GTS type Rexel (8 U), grille fonte GTS (11 U) Regard de visite Ø1000 (19 U) ; Regard individuel de branchement (28 U)

Canalisations : Tuyau fonte standard Ø60 (132 ml), Ø100 (18 ml), Ø150 (330 ml), Tuyau fonte assainissement Ø200 (42 ml) Ø90 (151 ml) ; Tuyau PEHD PN16 Ø32 (242 ml), Tuyau PEHD PN16 Ø75 (408 ml). Tuyau béton Ø500 (34 ml).

Fourreau PVC sur branchement (163 ml) ; Tuyau PVC CR8 Ø200 (48 ml), Tuyau PVC CR8 Ø160 (212 ml), tuyau PVC CR16 Ø160 (176 ml), Tuyau PVC CR16 Ø200 (370ml); Tabouret de branchement lot simple (9 U) lot double (7 U), Culotte de Branchement (5 U), Vanne d'arrêt (23 U) ; Tête d'Aqueduc Ø500 (3 U)

Robinetterie : Robinet vanne Ø60 (2 U), Ø80 (2 U), Ø100 (2 U), Ø150 (3 U). Bouche à clef (9 U), Dispositif de prise en charge (22 U), Poteau incendie (2 U). Micro ventouse (1 U), Système de vidange (1 U).

Station de refoulement E.U : 1 unité.