



**CLIENT : DROME**  
**AMENAGEMENT HABITAT**  
11 avenue de la gare  
26958 VALENCE Cedex 9  
**PROJET : LES FRERES MONTGOLFIER**  
Construction de 16 logements  
**TRAVAUX : 212 K€ H.T.**  
**PERIODE : mai à décembre 2015**



*Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l'environnement.™*

**AUDIGIER TP**

SARL au capital de 16 000 Euros - RCS Romans B 400 074 100

Tél : **04 75 00 02 95** – Fax : 04 75 01 71 90 - [contact@audigier-tp.com](mailto:contact@audigier-tp.com) – <http://www.audigier-tp.com>

N°TVA FR 87 400074100 - SIRET 40007410000027 – APE 4312A



**CLIENT**  
DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT

**PROJET**  
LES FRERES MONTGOLFIER

**Terrassements généraux et démolition** : nettoyage, terrassement en déblais (990 m3), mise en remblais sur site (30 m3), évacuation en décharge (910 m3), géotextile (1 281 m<sup>2</sup>), démolition mur en béton (51 m3).

**Couche de fondation** : grave 20/150 (310 m3)

**Couche de base- revêtement surface** : 0/31.5 (1 281 m<sup>2</sup>), enduit de cure (335 m2), enrobé (335 m2), béton balayé (140 m<sup>2</sup>), stabilisé avec liant (805 m2).

**Bordures** : P1 (582 ml), A2 (100 ml), dalle podotactile (16 ml).

**Marquages** : Marquage place handicapé (2 U), bande continu 0.10 (50 ml), passage piéton (1 U).

**Mobiliers urbains** : plots amovibles (8 U), arceaux (2 U)

**Terrassement en tranchée et remblaiement** : 1 160 ml.

**Canalisations / Fourreaux** : PVC CR8 diam 200 (300 ml), PEHD 16 bars diam 16 (110 ml), PEHD 16 bars diam 32 (170 ml), PEHD 16 bars diam 50 (70 ml), LST diam 42/45 (950 ml).

**Regards / chambre de tirage** : de visite diam 1000 (4 U), grille avaloire C250 (5 U), pièce de branchement (20 U), boîte de branchement (32 U), Puit d'infiltration (10 U), regard purge/ventouse (3 U), Raccordement sur existant (2 U), Bouche à clef (3 U), fosse compteur (6 U), chambre L2T (2 U), Pot A 10 (9 U).

**Eclairage** : câble et cuivre nu (170 ml), massif en béton (9 U), candélabre acier galvanisé (9 U).

**Espaces Verts** : Fourniture et mise en place terre végétale, 20cm sous prairie (1 515 m2), 30cm sous arbustes (500 m2), prairie rustique (1 515 m2), arbres tiges et cépées (39 U), arbustes divers (1 562 U).

**Clôture** : clôture en panneau rigide hauteur 1.50m (60 ml).